
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W SIEDZIBIE GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE PRZY UL. WAWELSKIEJ 52/54
ADRES INWESTYCJI : Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
INWESTOR : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ADRES INWESTORA : Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój 482			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 21.84	m ² m ²	 21.840	
				RAZEM	21.840
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 21.84	m ² m ²	 21.840	
				RAZEM	21.840
3	KNR AT-42 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie 21.84	m ² m ²	 21.840	
				RAZEM	21.840
4	KNR 2-02 d.1 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dywanowa 26.21	m ² m ²	 26.210	
				RAZEM	26.210
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 80.74	m ² m ²	 80.740	
				RAZEM	80.740
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych 80.74	m ² m ²	 80.740	
				RAZEM	80.740
7	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków - ściany i sufit 80.74	m ² m ²	 80.740	
				RAZEM	80.740
2		Pokój 463			
8	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR AT-42 d.2 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR 2-02 d.2 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dywanowa 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
12	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 86	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
13	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych 86	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
14	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków - ściany i sufit 86	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
3		Pokój 473			
15	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15.3	m ² m ²	 15.300	
				RAZEM	15.300
16	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 15.3	m ² m ²	 15.300	
				RAZEM	15.300
17	KNR AT-42 d.3 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie 15.3	m ² m ²	 15.300	
				RAZEM	15.300
18	KNR 2-02 d.3 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dywanowa 18.36	m ² m ²	 18.360	
				RAZEM	18.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 65.52	m ² m ²	65.520	
				RAZEM	65.520
20	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych 65.52	m ² m ²	65.520	
				RAZEM	65.520
21	KNR 2-02 d.3 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków - ściany i sufit 65.52	m ² m ²	65.520	
				RAZEM	65.520
4		Pokój 457			
22	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 34.2	m ² m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
23	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 34.2	m ² m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
24	KNR AT-42 d.4 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie 34.2	m ² m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
25	KNR 2-02 d.4 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dywanowa 41.04	m ² m ²	41.040	
				RAZEM	41.040
26	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 106.74	m ² m ²	106.740	
				RAZEM	106.740
27	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych 106.74	m ² m ²	106.740	
				RAZEM	106.740
28	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków - ściany i sufit 106.74	m ² m ²	106.740	
				RAZEM	106.740